

Veřejná zakázka „VR 11T: Výměna trafostanice“ bude spolufinancována z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace.

DODATEČNÉ INFORMACE

odpověď na dotaz č. 1

„VR 11T: Výměna trafostanice“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název zadavatele

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00

IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

1 / 4

Dotaz č. 1 + odpovědi průběžně - výrazně:

A) Obecné dotazy:

1) V dokumentu výzva k podání nabídky je uváděn nějaký CPV kód
31170000-8 transformátory

31170000-8 transformátory napětí

Prosím o upřesnění čísel v poplávce

**Národní číselník CPV kódů definuje obory dodávek – tedy pro snadnější orientaci
v předmětu VR a pro vyhledávání na internetu výzev s tímto předmětem plnění.**

2) Výpis materiálu neobsahuje některé položky, např. přezbrojení VN pojistek, doplnění
CENTRAL a TOTAL STOP apod.- viz bod B)

Výkaz výměr byl upraven o tyto položky a nahrazuje původní.

3) Cenová nabídka by měla obsahovat:

- dodávka a montáž VN pojistek
- dodávka a montáž VN kabelového napojení vč. koncovek
- dodávka a montáž nového trafa 22/0,4kV, 630kVA
- demontáž a odkup stávajícího trafa 250kVA, 22/0,4kV
- stavební úpravy trafokomory
- nové NN kabely z trafa – příklady
- **nový rozvaděč NN označený RH01**
- **stavební úpravy v NN rozvodny pouze pro RH01**

Prosím o potvrzení rozsahu cenové nabídky.

Výkaz výměr byl upraven o tyto položky a nahrazuje původní.

**Pouze u uvedené položky „nový rozvaděč NN označený RH01 + stavební úpravy NN
rozvodny pouze pro RH01“ – rozvaděč NN bude pouze upraven uvnitř, nový je součástí
jiné zakázky (stavby).**

B) Dotazy k zadávací dokumentaci:

1) De přílohy č. 3:

- stavební úpravy se týkají pouze stanoviště trafa 22/0,4kV, 630kVA – prosím o potvrzení
ANO

- v místnosti rozvodny NN bude doplněn pouze nový hlavní rozvaděč RH01, žádné stavební
úpravy — prosím o potvrzení

Bude pouze upraven stávající, tedy žádné stavební úpravy.

- požaduje se výměna pojistek VN? ano – ne

ANO – přidáno

- v technické zprávě se zmiňuje kompenzační rozvaděč, ve výpisu není. Kdo dodává vč. kabelu?

Součást vnitřních rozvodů, tedy stavba, ne tato zakázka.

- dle výkresu „Schéma napájení objektů“ – číslo přílohy 1 je CENTRA a TOTAL STOP , výpis materiálu neřeší. Prosím o upřesnění, zda se má doplnit?

ANO

- dle výkresu „Schéma napájení objektů“ – číslo přílohy 1 je vidět napojení stávajícího rozvaděče RH. Prosím o upřesnění, zda materiál pro napojení stávajícího rozvaděče je/není v dodávce? Nyní ve výkazu výměr chybí.

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Půdorys 1PP – trafostanice a rozvodny“ – číslo přílohy 2 je USM skříň přesunuta. Prosím o upřesnění zda bude stávající USM skříň a zde je v naší dodávce přesun této USM skříně- není ve výkazu výměr.

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Půdorys 1PP – trafostanice a rozvodny“ – číslo přílohy 2 je napojení U a I do USM asi nově- prosím o potvrzení. Pokud ano, potom tento materiál/ úkon není uveden ve výkazu výměr. Prosím o upřesnění.

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Půdorys 1PP – trafostanice a rozvodny“ – číslo přílohy 2 je nakresleno napojení SO 02 – 2x CYKY 3,240+120

Kdo napojuje a dodává, neboť je nesoulad mezi SLD rozvaděče RH01 a schématem napájení objektů?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 jsou přívody i vývody vrchem. Rozpor se stávajícím stavem. Je požadováno uspořádání kabelů stávající nebo dle výkresu?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 – řízení kompenzace. Kompenzace není ve výkazu výměr. Kdo dodává kompenzaci a kdo dodává kabel?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 – co vypíná CENTRAL STOP a co TOTAL STOP?

CENTRAL STOP vypíná hlavní jistič.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 – rozvaděč RH 02 – kdo napojuje? Je nutné mít 800A když fakturační měření je 800A?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 – kdo napojuje kompenzační rozvaděč a kdo ho dodává RK?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

- dle výkresu „Hlavní rozvaděč RH 01- změna“ – číslo přílohy 4 – kdo dodává a napojuje kabel napájející hlavní rozvaděč objektu SO 01?

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

2) - jaká je koordinace se stavbou na případné prostupy pro nový kabel pro SO 01?

Výměna stávajících kabelů ve stejné trase bez nutnosti koordinace.

3) - jaká je součinnost s distributorem tj. E.ON, nebo je vše vyjednáno – změna umístění USM, změna MTP apod??

Součást stavby, ne tohoto VŘ.

4) – dokumentace skutečného stavu – kdo bude připravovat?

Dodavatel této zakázky.

5) – revize – kdo bude zajišťovat?

Dodavatel této zakázky (do předání díla).

C) Žádost o poskytnutí doplňujících podkladů: prosíme poskytnout aktuální stavební výkres s kótami místností a zakreslenou trasou kabelů NN.

Součást stavby, pro zhotovitele není nutný. Detailně se vyřeší po odkrytí kanálů (trasy).

Koordinaci součinnost se stavbou zajišťuje zadavatel.

V Brně dne 7. 9. 2012

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Lišeňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ4994575

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel

4 / 4

SO 01 - Úprava stávající budovy

Výkaz výměr - rozvodna VN, NN a TS1

6.9.2012

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady				
A.	Dodávky dle specifikací			0,00
B.	Doprava dodávek (5 % z A)			0,00
C.	Montáž			0,00
D.	Demontáž stávajících rozvodů VN, likvidace suti			0,00
E.	Materiál			0,00
F.	Materiál nosný kusový			0,00
G.	Materiál nosný kusový (svítidla)			0,00
H.	Prořez délkového materiálu (5 % z E)			0,00
J.	Součet materiál nosný (E+F+G+H)			0,00
K.	Materiál podružný (3 % z J)			0,00
L.	Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			0,00
M.	PPV (4 % z L)			0,00
N.	Zemní práce			
O.	Natěry			
P.	Práce účtované hodinovou sazbou			
	předběžná obhlídka	10	h	0,00
	nezměřitelné montážní práce	50	h	0,00
	dozor	20	h	0,00
	součet položky			0,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady			0,00
S.	Revize	8	h	0,00
	Rozpočet celkem			0,00